

Auftraggeber: Gemeinde Bovenau
über: Deich- und Hauptsielverband
Dithmarschen
Dipl.-Ing. Jens Karstens

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
1	Baustelle einrichten, Herstellung der Start- und Zielbaugruben	1	psch.		
2	Bewuchs im Trassenbereich seitlich der Gemeindestraße nach Bedarf entfernen	1	psch.		
3	Zulauf-Betonschacht / neue Zulauföffnung herstellen / alte Zulauföffnung verschließen einschl. der erforderlichen Erdarbeiten	2	Std.		
4	Auslaufbetonschacht / neue Auslauföffnung herstellen / alte Auslauföffnung verschließen einschl. der erforderlichen Erdarbeiten	2	Stck.		
5	Rohrpressung DN 200 mittels Stahlschutzrohr 219 x 6,3 mm Tiefe: ca. 5,00 m (Straßendamm)	17	Stck.		
6	Rohrpressung DN 400 mittels Stahlschutzrohr 406,4 x 8 mm	17	m		
7	Zulauf-Betonschacht liefern und setzen inkl. Lieferung und Anschluss der Rohrleitungen	1	Stck.		
8	Auslauf-Betonschacht liefern und setzen inkl. Lieferung und Anschluss der Rohrleitungen Tiefe: ca. 2,00 m	1	Stck.		
9	vorhandene alte Leitungstrasse / Rohrtrasse verdämmen	34	m		
10	Baustelle räumen, Verfüllung der Start- und Zielbaugruben	1	psch.		
11	Rohrleitungsfacharbeiter im Stundenlohn für nicht erfasste Leistungen (z.B. Wasserhaltung für Press- und Zielbaugrube) ca. 16 Std. zum Nachweis	16	Std.		
	Netto-Betrag:				
	19 % MwSt.				
	Brutto-Betrag:				

NEP

an: Fa. Wiese, Gellhof
Fa. Paasch, Damerhof
mit Gewarantieplan