



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Kurz- und Langtexte

Projekt-Nr. : 25200301

Bauvorhaben : Rückbau Rotmarkierungen und Ersatz

Auftraggeber : Osterrönfeld
Schulstr. 36
24783 Osterrönfeld

Leistungsumfang : Markierungsarbeiten

Ausführungsfrist : -

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten

Umfang: Markierungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
	Vorbemerkungen	3
1	An der Hochbrücke/Dorfstraße	7
2	Schulstraße/Dorfstraße	9
3	Auredder/Dorfstraße	11
4	Schmiedestraße/Dorfstraße	13
5	Wehrautal/Dorfstraße	15
6	Meiereiweg/Dorfstraße	17
7	Achterkamp/Dorfstraße	19
8	Aukamp/Dorfstraße	21
9	Alter Bahnhof/Dorfstraße	22
10	Am Holm/Kieler Straße	24
11	Mühlenweg/Kieler Straße	26
12	August-Borsig-Straße/Kieler Straße	28
13	Verkehrssicherungsmaßnahmen	30

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Vorbemerkungen

Vertragsbedingungen für das Entfernen und Neuaufbringen von Fahrbahnmarkierungen

1. Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)

1.1 Vertragsgrundlagen

Für die Ausführung der Leistungen gelten in der nachstehenden Reihenfolge:

1. Der Bauvertrag

2. Diese Vertragsbedingungen

3. Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

4. Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB)

5. Technische Spezifikationen gemäß ZTV-Mark

6. VOB/C und

7. VOB/B in der jeweils gültigen Fassung

8. DIN-Normen DIN EN 1436, 1871, 13197, 1790, 1423/1424

1.2 Leistungsumfang

Der Auftragnehmer hat sämtliche Leistungen zu erbringen, die erforderlich sind, um vorhandene Fahrbahnmarkierungen ordnungsgemäß zu entfernen und neue Markierungen gemäß den technischen Regeln aufzubringen.

1.3 Ausführungsfristen

Die Leistungen sind innerhalb der vertraglich vereinbarten Fristen auszuführen.

Witterungsbedingte Einschränkungen sind frühzeitig mitzuteilen.

2. Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB)

2.1 Verkehrssicherungspflicht

Der Auftragnehmer trägt die vollständige Verantwortung für die Verkehrssicherung nach

RSA 21. Alle Kosten hierfür sind im Einheitspreis enthalten.

2.2 Umweltschutz und Entsorgung

- Entfernte Markierungsstoffe sind als potenziell schadstoffhaltig zu behandeln.

- Entsorgung gemäß KrWG und LAGA-Richtlinien.

- Nachweisführung durch Entsorgungsbelege.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.3 Dokumentationspflichten

Der Auftragnehmer hat folgende Unterlagen vorzulegen:

- Materialzertifikate (CE-Konformität, BAST-Zulassungen)
- Temperatur- und Feuchtigkeitsprotokolle
- Schichtdicken- und Reflexionsmessungen
- Fotodokumentation vor / nach Ausführung

2.4 Qualitätsanforderungen

Die Markierungen müssen die Anforderungen der ZTV-Mark erfüllen, insbesondere:

- Nachsichtbarkeit (RL-Werte)
- Tagesleuchtdichte (Qd-Werte)
- Griffigkeit (SRT-Werte)
- Schichtdicke gemäß Herstellerangaben

3. Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

3.1 Verfahren zur Markierungsentfernung

Zulässige Verfahren:

- Hochdruckwasserstrahlen
- Fräsen / Schleifen
- Strahlen mit festen Strahlmitteln

Nicht zulässig:

- Verfahren, die die Asphaltdeckschicht beschädigen
- Thermische Verfahren ohne Genehmigung

3.2 Neuaufbringen der Markierungen

Zulässige Markierungsarten:

- Dünnschichtmarkierung (Kaltplastik oder Farbe)
- Dickschichtmarkierung (2K-Kaltplastik, Heißplastik)
- Agglomeratmarkierungen

3.3 Witterungsbedingungen

Arbeiten dürfen nur ausgeführt werden, wenn:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Untergrund trocken ist
- Lufttemperatur ≥ 5 °C (je nach Material)
- Keine Niederschläge zu erwarten sind

3.4 Abnahmeprüfungen

Folgende Prüfungen sind durchzuführen:

- Reflexionsmessung RL / Qd
- Schichtdickenmessung
- Haftzugprüfung bei Bedarf
- Sichtprüfung durch Bauleitung

4. Technische Vertragsbedingungen (TVB) gemäß ZTV-Mark

4.1 Materialien

- Nur BAST-zugelassene Markierungssysteme
- Herstellerangaben sind verbindlich einzuhalten
- Chargennummern müssen dokumentiert werden

4.2 Untergrundvorbereitung

- Reinigung der Oberfläche
- Entfernen loser Bestandteile
- Vorbehandlung gemäß Materialvorgaben

4.3 Ausführung

- Gleichmäßige Linienführung
- Einhaltung der Sollbreiten (z. B. 12 cm, 15 cm)
- Keine Ausfransungen oder Materialüberstände
- Übergänge zu Altmarkierungen sauber ausgebildet

4.4 Nachbehandlung

- Abstreumittel gemäß ZTV-Mark
- Schutz vor Überfahren bis zur Aushärtung
- Kontrolle der Trocknungszeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5. Abrechnung

- Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten Metern / Quadratmetern
- Entfernen und Neuaufbringen getrennt abrechenbar
- Verkehrssicherung pauschal oder nach Aufwand (je nach Vertrag)

6. Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist richtet sich nach VOB/B.

Für Markierungen gelten erhöhte Anforderungen an Haltbarkeit und Sichtbarkeit.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
1 An der Hochbrücke/Dorfstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1	An der Hochbrücke/Dorfstraße				
1.01	<p>Markierung entfernen</p> <p>Markierung entfernen, Strichmarkierung unterbrochen, Symbole, aus Plastikmarkierungsmasse, schadstoffbelastet, Abfall ist gefährlich, Asphalt, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW laden und transportieren, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>	40,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
1.02	<p>Rückbau der Asphaltdeckschicht</p> <p>Rückbau der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in Fahrbahnen, schadstoffbelastet, Abfall gefährlich, ohne Zuordnungskriterium LAGA/DepVo/EBV/RuVA, Dicke bis 4,00cm, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10t, Ausführung erschütterungs-, staub- und lärmarm, aufgenommene Stoffe sammeln, mit Zerkleinerung, auf LKW des AN laden und abfahren, die Entsorgung wird gesondert vergütet</p>	2,000	m ³	0,00 EUR	0,00 EUR
1.03	<p>Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen</p> <p>Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m², polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf gefräste Asphaltbinderschichten.</p>	40,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
1.04	<p>Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton</p> <p>Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/2 Bk 1,0, Mischgutart AC8 DS, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke bis 4cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55 A TL-Bitumen StB und DIN EN 14023, Abstandsmessung mit Schnurr.</p>	40,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
1.05	<p>Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung</p> <p>Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, ,Typ II, unterbrochen, Breite 25,00cm, Heißplastik, Klasse Leuchtdichtenkoeffizient-Markierung bei Feuchtigkeit RW 4 (RL ≥ 75), Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd ≥ 130 mcd/m²/lx) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche.</p>	25,00	m	0,00 EUR	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
 1 An der Hochbrücke/Dorfstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Summe ohne Zu-/Abschlag:	0,00 EUR
			Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
1		An der Hochbrücke/Dorfstraße	Summe inkl. Zu-/Abschlag	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
2 Schulstraße/Dorfstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2 Schulstraße/Dorfstraße

2.01 Markierung entfernen

Markierung entfernen, Strichmarkierung unterbrochen, Symbole, aus Plastikmarkierungsmasse, schadstoffbelastet, Abfall ist gefährlich, Asphalt, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW laden und transportieren, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

20,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

2.02 Rückbau der Asphaltdeckschicht

Rückbau der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in Fahrbahnen, schadstoffbelastet, Abfall gefährlich, ohne Zuordnungskriterium LAGA/DepVo/EBV/RuVA, Dicke bis 4,00cm, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10t, Ausführung erschütterungs-, staub- und lärmarm, aufgenommene Stoffe sammeln, mit Zerkleinerung, auf LKW des AN laden und abfahren, die Entsorgung wird gesondert vergütet

1,000	m ³	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

2.03 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m², polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf gefräste Asphaltbinderschichten.

20,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

2.04 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/2 Bk 1,0, Mischgutart AC8 DS, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke bis 4cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55 A TL-Bitumen StB und DIN EN 14023, Abstandsmessung mit Schnurr.

20,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

2.05 Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung

Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, Typ II, unterbrochen, Breite 25,00cm, Heißplastik, Klasse Leuchtdichtenkoeffizient-Markierung bei Feuchtigkeit RW 4 (RL ≥ 75), Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd ≥ 130 mcd/m²/lx) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche.

35,00	m	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	---	----------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
 2 Schulstraße/Dorfstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Summe ohne Zu-/Abschlag:	0,00 EUR
			Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
2		Schulstraße/Dorfstraße	Summe inkl. Zu-/Abschlag	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
3 Auredder/Dorfstraße

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3 Auredder/Dorfstraße

3.01 Markierung entfernen

Markierung entfernen, Strichmarkierung unterbrochen, Symbole, aus Plastikmarkierungsmasse, schadstoffbelastet, Abfall ist gefährlich, Asphalt, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW laden und transportieren, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

20,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

3.02 Rückbau der Asphaltdeckschicht

Rückbau der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in Fahrbahnen, schadstoffbelastet, Abfall gefährlich, ohne Zuordnungskriterium LAGA/DepVo/EBV/RuVA, Dicke bis 4,00cm, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10t, Ausführung erschütterungs-, staub- und lärmarm, aufgenommene Stoffe sammeln, mit Zerkleinerung, auf LKW des AN laden und abfahren, die Entsorgung wird gesondert vergütet

1,000	m ³	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

3.03 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m², polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf gefräste Asphaltbinderschichten.

20,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

3.04 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/2 Bk 1,0, Mischgutart AC8 DS, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke bis 4cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55 A TL-Bitumen StB und DIN EN 14023, Abstandsmessung mit Schnurr.

20,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

3.05 Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung

Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, Typ II, unterbrochen, Breite 25,00cm, Heißplastik, Klasse Leuchtdichtenkoeffizient-Markierung bei Feuchtigkeit RW 4 (RL ≥ 75), Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd ≥ 130 mcd/m²/lx) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche.

30,00	m	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	---	----------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
 3 Auredder/Dorfstraße

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Summe ohne Zu-/Abschlag:	0,00 EUR
			Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
3		Auredder/Dorfstraße	Summe inkl. Zu-/Abschlag	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
4 Schmiedestraße/Dorfstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4 Schmiedestraße/Dorfstraße

4.01 Markierung entfernen

Markierung entfernen, Strichmarkierung unterbrochen, Symbole, aus Plastikmarkierungsmasse, schadstoffbelastet, Abfall ist gefährlich, Asphalt, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW laden und transportieren, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

30,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

4.02 Rückbau der Asphaltdeckschicht

Rückbau der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in Fahrbahnen, schadstoffbelastet, Abfall gefährlich, ohne Zuordnungskriterium LAGA/DepVo/EBV/RuVA, Dicke bis 4,00cm, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10t, Ausführung erschütterungs-, staub- und lärmarm, aufgenommene Stoffe sammeln, mit Zerkleinerung, auf LKW des AN laden und abfahren, die Entsorgung wird gesondert vergütet

1,200	m ³	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

4.03 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m², polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf gefräste Asphaltbinderschichten.

30,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

4.04 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/2 Bk 1,0, Mischgutart AC8 DS, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke bis 4cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55 A TL-Bitumen StB und DIN EN 14023, Abstandsmessung mit Schnurr.

30,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

4.05 Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung

Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, Typ II, unterbrochen, Breite 25,00cm, Heißplastik, Klasse Leuchtdichtenkoeffizient-Markierung bei Feuchtigkeit RW 4 (RL ≥ 75), Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd ≥ 130 mcd/m²/lx) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche.

40,00	m	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	---	----------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
 4 Schmiedestraße/Dorfstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Summe ohne Zu-/Abschlag:	0,00 EUR
			Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
4		Schmiedestraße/Dorfstraße	Summe inkl. Zu-/Abschlag	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
5 Wehrautal/Dorfstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5 Wehrautal/Dorfstraße

5.01 Markierung entfernen

Markierung entfernen, Strichmarkierung unterbrochen, Symbole, aus Plastikmarkierungsmasse, schadstoffbelastet, Abfall ist gefährlich, Asphalt, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW laden und transportieren, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

25,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

5.02 Rückbau der Asphaltdeckschicht

Rückbau der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in Fahrbahnen, schadstoffbelastet, Abfall gefährlich, ohne Zuordnungskriterium LAGA/DepVo/EBV/RuVA, Dicke bis 4,00cm, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10t, Ausführung erschütterungs-, staub- und lärmarm, aufgenommene Stoffe sammeln, mit Zerkleinerung, auf LKW des AN laden und abfahren, die Entsorgung wird gesondert vergütet

1,000	m ³	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

5.03 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m², polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf gefräste Asphaltbinderschichten.

25,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

5.04 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/2 Bk 1,0, Mischgutart AC8 DS, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke bis 4cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55 A TL-Bitumen StB und DIN EN 14023, Abstandsmessung mit Schnurr.

25,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

5.05 Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung

Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, Typ II, unterbrochen, Breite 25,00cm, Heißplastik, Klasse Leuchtdichtenkoeffizient-Markierung bei Feuchtigkeit RW 4 (RL ≥ 75), Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd ≥ 130 mcd/m²/lx) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche.

35,00	m	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	---	----------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
 5 Wehrautal/Dorfstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Summe ohne Zu-/Abschlag:	0,00 EUR
			Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
5		Wehrautal/Dorfstraße	Summe inkl. Zu-/Abschlag	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
6 Meiereiweg/Dorfstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6	Meiereiweg/Dorfstraße				
6.01	<p>Markierung entfernen</p> <p>Markierung entfernen, Strichmarkierung unterbrochen, Symbole, aus Plastikmarkierungsmasse, schadstoffbelastet, Abfall ist gefährlich, Asphalt, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW laden und transportieren, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>	15,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
6.02	<p>Rückbau der Asphaltdeckschicht</p> <p>Rückbau der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in Fahrbahnen, schadstoffbelastet, Abfall gefährlich, ohne Zuordnungskriterium LAGA/DepVo/EBV/RuVA, Dicke bis 4,00cm, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10t, Ausführung erschütterungs-, staub- und lärmarm, aufgenommene Stoffe sammeln, mit Zerkleinerung, auf LKW des AN laden und abfahren, die Entsorgung wird gesondert vergütet</p>	1,000	m ³	0,00 EUR	0,00 EUR
6.03	<p>Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen</p> <p>Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m², polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf gefräste Asphaltbinderschichten.</p>	15,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
6.04	<p>Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton</p> <p>Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/2 Bk 1,0, Mischgutart AC8 DS, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke bis 4cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55 A TL-Bitumen StB und DIN EN 14023, Abstandsmessung mit Schnurr.</p>	15,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
6.05	<p>Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung</p> <p>Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, Typ II, unterbrochen, Breite 25,00cm, Heißplastik, Klasse Leuchtdichtenkoeffizient-Markierung bei Feuchtigkeit RW 4 (RL ≥ 75), Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd ≥ 130 mcd/m²/lx) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche.</p>	22,40	m	0,00 EUR	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
 6 Meiereiweg/Dorfstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Summe ohne Zu-/Abschlag:	0,00 EUR
			Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
6		Meiereiweg/Dorfstraße	Summe inkl. Zu-/Abschlag	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
7 Achterkamp/Dorfstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7	Achterkamp/Dorfstraße				
7.01	<p>Markierung entfernen</p> <p>Markierung entfernen, Strichmarkierung unterbrochen, Symbole, aus Plastikmarkierungsmasse, schadstoffbelastet, Abfall ist gefährlich, Asphalt, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW laden und transportieren, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>	15,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
7.02	<p>Rückbau der Asphaltdeckschicht</p> <p>Rückbau der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in Fahrbahnen, schadstoffbelastet, Abfall gefährlich, ohne Zuordnungskriterium LAGA/DepVo/EBV/RuVA, Dicke bis 4,00cm, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10t, Ausführung erschütterungs-, staub- und lärmarm, aufgenommene Stoffe sammeln, mit Zerkleinerung, auf LKW des AN laden und abfahren, die Entsorgung wird gesondert vergütet</p>	1,000	m ³	0,00 EUR	0,00 EUR
7.03	<p>Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen</p> <p>Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m², polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf gefräste Asphaltbinderschichten.</p>	15,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
7.04	<p>Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton</p> <p>Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/2 Bk 1,0, Mischgutart AC8 DS, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke bis 4cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55 A TL-Bitumen StB und DIN EN 14023, Abstandsmessung mit Schnurr.</p>	15,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
7.05	<p>Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung</p> <p>Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, ,Typ II, unterbrochen, Breite 25,00cm, Heißplastik, Klasse Leuchtdichtenkoeffizient-Markierung bei Feuchtigkeit RW 4 (RL ≥ 75), Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd ≥ 130 mcd/m²/lx) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche.</p>	19,00	m	0,00 EUR	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
 7 Achterkamp/Dorfstraße

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Summe ohne Zu-/Abschlag:	0,00 EUR
			Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
7		Achterkamp/Dorfstraße	Summe inkl. Zu-/Abschlag	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
 8 Aukamp/Dorfstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

8 Aukamp/Dorfstraße

8.01 Markierung entfernen

Markierung uaf vorh. rot eingefärbten Betonpflaster entfernen, Symbole aus Plastikmarkierungsmasse, schadstoffbelastet, Abfall ist gefährlich, Asphalt, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW laden und transportieren, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

22,00 m² 0,00 EUR 0,00 EUR

8.02 Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung

Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, Typ II, unterbrochen, Breite 25,00cm, Heißplastik, Klasse Leuchtdichtenkoeffizient-Markierung bei Feuchtigkeit RW 4 (RL ≥ 75), Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd ≥ 130 mcd/m²/lx) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche.

25,00 m 0,00 EUR 0,00 EUR

8.03 Pflasterdecke, Pflastersteine aus Beton, rot

Schadstellen in vorh. Pflasterdecke mit Pflastersteine aus Beton, rot, DIN 1338, ungebundene Bauweise, Maße a/b 200/100 mm, Dicke 80mm, Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H, in Geh- und Radweg, Baustoffgemisch für Bettung Körnung 0/4 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 5 cm + /- 1,5 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus natürlichen unebrochenen Gesteinskörnungen (Sand), einkehren und einschlämmen, Ausbau der schadhaften Pflastersteine ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet

20 St 0,00 EUR 0,00 EUR

Summe ohne Zu-/Abschlag: 0,00 EUR

Zu-/Abschlag: 0,00 % 0,00 EUR

8 Aukamp/Dorfstraße

Summe inkl. Zu-/Abschlag 0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
9 Alter Bahnhof/Dorfstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
9	Alter Bahnhof/Dorfstraße				
9.01	Markierung entfernen Markierung entfernen, Strichmarkierung unterbrochen, Symbole, aus Plastikmarkierungsmasse, schadstoffbelastet, Abfall ist gefährlich, Asphalt, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW laden und transportieren, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	22,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
9.02	Rückbau der Asphaltdeckschicht Rückbau der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in Fahrbahnen, schadstoffbelastet, Abfall gefährlich, ohne Zuordnungskriterium LAGA/DepVo/EBV/RuVA, Dicke bis 4,00cm, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10t, Ausführung erschütterungs-, staub- und lärmarm, aufgenommene Stoffe sammeln, mit Zerkleinerung, auf LKW des AN laden und abfahren, die Entsorgung wird gesondert vergütet	1,000	m ³	0,00 EUR	0,00 EUR
9.03	Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m ² , polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf gefräste Asphaltbinderschichten.	22,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
9.04	Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/2 Bk 1,0, Mischgutart AC8 DS, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke bis 4cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55 A TL-Bitumen StB und DIN EN 14023, Abstandsmessung mit Schnurr.	22,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
9.05	Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, ,Typ II, unterbrochen, Breite 25,00cm, Heißplastik, Klasse Leuchtdichtenkoeffizient-Markierung bei Feuchtigkeit RW 4 (RL ≥ 75), Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd ≥ 130 mcd/m ² /lx) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche.	26,50	m	0,00 EUR	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
 9 Alter Bahnhof/Dorfstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Summe ohne Zu-/Abschlag:	0,00 EUR
			Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
9		Alter Bahnhof/Dorfstraße	Summe inkl. Zu-/Abschlag	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
10 Am Holm/Kieler Straße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10	Am Holm/Kieler Straße				
10.01	<p>Markierung entfernen</p> <p>Markierung entfernen, Strichmarkierung unterbrochen, Symbole, aus Plastikmarkierungsmasse, schadstoffbelastet, Abfall ist gefährlich, Asphalt, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW laden und transportieren, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>	30,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
10.02	<p>Rückbau der Asphaltdeckschicht</p> <p>Rückbau der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in Fahrbahnen, schadstoffbelastet, Abfall gefährlich, ohne Zuordnungskriterium LAGA/DepVo/EBV/RuVA, Dicke bis 4,00cm, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10t, Ausführung erschütterungs-, staub- und lärmarm, aufgenommene Stoffe sammeln, mit Zerkleinerung, auf LKW des AN laden und abfahren, die Entsorgung wird gesondert vergütet</p>	1,200	m ³	0,00 EUR	0,00 EUR
10.03	<p>Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen</p> <p>Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m², polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf gefräste Asphaltbinderschichten.</p>	30,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
10.04	<p>Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton</p> <p>Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/2 Bk 1,0, Mischgutart AC8 DS, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke bis 4cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55 A TL-Bitumen StB und DIN EN 14023, Abstandsmessung mit Schnurr.</p>	30,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
10.05	<p>Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung</p> <p>Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, ,Typ II, unterbrochen, Breite 25,00cm, Heißplastik, Klasse Leuchtdichtenkoeffizient-Markierung bei Feuchtigkeit RW 4 (RL ≥ 75), Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd ≥ 130 mcd/m²/lx) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche.</p>	38,00	m	0,00 EUR	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
 10 Am Holm/Kieler Straße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Summe ohne Zu-/Abschlag:	0,00 EUR
			Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
10		Am Holm/Kieler Straße	Summe inkl. Zu-/Abschlag	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
11 Mühlenweg/Kieler Straße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11	Mühlenweg/Kieler Straße				
11.01	Markierung entfernen Markierung entfernen, Strichmarkierung unterbrochen, Symbole, aus Plastikmarkierungsmasse, schadstoffbelastet, Abfall ist gefährlich, Asphalt, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW laden und transportieren, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	35,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
11.02	Rückbau der Asphaltdeckschicht Rückbau der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in Fahrbahnen, schadstoffbelastet, Abfall gefährlich, ohne Zuordnungskriterium LAGA/DepVo/EBV/RuVA, Dicke bis 4,00cm, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10t, Ausführung erschütterungs-, staub- und lärmarm, aufgenommene Stoffe sammeln, mit Zerkleinerung, auf LKW des AN laden und abfahren, die Entsorgung wird gesondert vergütet	1,400	m ³	0,00 EUR	0,00 EUR
11.03	Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m ² , polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf gefräste Asphaltbinderschichten.	35,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
11.04	Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/2 Bk 1,0, Mischgutart AC8 DS, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke bis 4cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55 A TL-Bitumen StB und DIN EN 14023, Abstandsmessung mit Schnurr.	35,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
11.05	Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, Typ II, unterbrochen, Breite 25,00cm, Heißplastik, Klasse Leuchtdichtenkoeffizient-Markierung bei Feuchtigkeit RW 4 (RL ≥ 75), Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd ≥ 130 mcd/m ² /lx) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche.	30,00	m	0,00 EUR	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
 11 Mühlenweg/Kieler Straße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Summe ohne Zu-/Abschlag:	0,00 EUR
			Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
11		Mühlenweg/Kieler Straße	Summe inkl. Zu-/Abschlag	0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
12 August-Borsig-Straße/Kieler Straße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

12 August-Borsig-Straße/Kieler Straße

12.01 Markierung entfernen

Markierung entfernen, Strichmarkierung unterbrochen, Symbole, aus Plastikmarkierungsmasse, schadstoffbelastet, Abfall ist gefährlich, Asphalt, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW laden und transportieren, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

30,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

12.02 Rückbau der Asphaltdeckschicht

Rückbau der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in Fahrbahnen, schadstoffbelastet, Abfall gefährlich, ohne Zuordnungskriterium LAGA/DepVo/EBV/RuVA, Dicke bis 4,00cm, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10t, Ausführung erschütterungs-, staub- und lärmarm, aufgenommene Stoffe sammeln, mit Zerkleinerung, auf LKW des AN laden und abfahren, die Entsorgung wird gesondert vergütet

1,200	m ³	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

12.03 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m², polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf gefräste Asphaltbinderschichten.

30,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

12.04 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/2 Bk 1,0, Mischgutart AC8 DS, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke bis 4cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55 A TL-Bitumen StB und DIN EN 14023, Abstandsmessung mit Schnurr.

30,00	m ²	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------	----------

12.05 Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung

Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, Typ II, unterbrochen, Breite 25,00cm, Heißplastik, Klasse Leuchtdichtenkoeffizient-Markierung bei Feuchtigkeit RW 4 (RL ≥ 75), Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd ≥ 130 mcd/m²/lx) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche.

30,00	m	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	---	----------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
 12 August-Borsig-Straße/Kieler Straße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Summe ohne Zu-/Abschlag:	0,00 EUR
			Zu-/Abschlag: 0,00 %	0,00 EUR
12	August-Borsig-Straße/Kieler Straße	Summe inkl. Zu-/Abschlag		0,00 EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten
 13 Verkehrsicherungsmaßnahmen

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

13 Verkehrsicherungsmaßnahmen

13.01	Verkehrrechtliche Anordnung einholen			
		12	St	0,00 EUR
				0,00 EUR

13.02	Verkehrssicherungseinrichtungen			
	Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und abbauen , nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA).			
		12	St	0,00 EUR
				0,00 EUR

Summe ohne Zu-/Abschlag: 0,00 EUR

Zu-/Abschlag: 0,00 % 0,00 EUR

13	Verkehrsicherungsmaßnahmen	Summe inkl. Zu-/Abschlag		0,00 EUR
-----------	-----------------------------------	---------------------------------	--	-----------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 25200301 Markierungsarbeiten

Ausgabeumfang: OZ Gesamtbetrag
in EUR

Zusammenstellung

1	An der Hochbrücke/Dorfstraße	0,00 EUR
2	Schulstraße/Dorfstraße	0,00 EUR
3	Auredder/Dorfstraße	0,00 EUR
4	Schmiedestraße/Dorfstraße	0,00 EUR
5	Wehrautal/Dorfstraße	0,00 EUR
6	Meiereiweg/Dorfstraße	0,00 EUR
7	Achterkamp/Dorfstraße	0,00 EUR
8	Aukamp/Dorfstraße	0,00 EUR
9	Alter Bahnhof/Dorfstraße	0,00 EUR
10	Am Holm/Kieler Straße	0,00 EUR
11	Mühlenweg/Kieler Straße	0,00 EUR
12	August-Borsig-Straße/Kieler Straße	0,00 EUR
13	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00 EUR
	Summe	0,00 EUR
	Zu-/Abschlag auf vorgeh. Summe in Höhe von 0,00 %	0,00 EUR
	Nettosumme inkl. Zu-/Abschlag	0,00 EUR
	+ 19 % MwSt.	0,00 EUR
	Bruttosumme Markierungsarbeiten	0,00 EUR